

فیچرهای سیستم کنترل اتاق سرور 1400			
ردیف	شرح	مدل	تعداد
1	سیستم کنترلر دمای اتاق سرور src2.2 شامل 1)کنترلر اصلی plc6400 2)کنترلر کمکی plc 5130 3)سنسور دما و رطوبت صنعتی 1240 4)باکس پلی کرنات با درجه حفاظت ip55 5)منبع تغذیه 24 ولت 2 آمپر صنعتی 6)پورت اترنت (cat6-lan) 7)نرم افزار تحت شبکه 8)نرم افزار تحت وب 9)ورودی مودباس RTU ترمینالی 10)ورودی پورت سریال RS232 سوکت سخت افزار 11)حافظه نصب شده داخلی 8 گیگا بایت	src2.2	1
2	باتری بک آپ و شارژر	psv-bat16.8	
3	هشدار قطع برق خروجی ups و تخلیه باتری	psv-220-ups	
4	سنسور هشدار قطع برق تک فاز ورودی ups	psv-220	
5	سنسور هشدار قطع و نوسان برق ورودی(سه فاز)	psv-380	
6	سنسور هشدار پریدن یا خرابی فیوزهای کولر تک فاز	psv-220	
7	سنسور هشدار پریدن یا خرابی فیوزهای کولر (سه فاز)	psv-380	
8	سنسور هشدار نشست آب دیجیتال	psv-wat	
9	سنسور هشدار بروز دود	psv-smock	
10	سنسور مستقل آتش (رک یا داخل تابلو برق)	psv-fire	
11	سنسور آنالیز گازهای حاصل از احتراق	psv-active-fire	
12	سنسور نشست گاز	psv-gas	
13	سنسور هشدار باز شدن درب رک یا درب ورودی	micro or pir	
14	جی اس ام مودم صنعتی	psv-gsm	
15	سنسور مستقل دمای رکها و کولرها و اتاق های مستقل	psv-1321-temp	
16	ترانسمیتر سنسور مستقل دما 8 زون	psv-transmitter	
17	سنسور هشدار افزایش دمای کابلها	psv-cable-temp	
18	سامانه اتوماسیون هوشمند کولر تک فاز	smartcool-1ph	
19	سامانه اتوماسیون هوشمند کولر سه فاز	smartcool-3ph	
20	اکسس کنترل اثر انگشتی rfid+	psv-access	
21	قفل برقی	psv-lock	
22	تستی و تایمر درب برای خروج از اتاق	psv-door timer	
23	نمایشگر تاج اسکرین 7 اینچ رنگی (hmi)	psv-7070	
24	آژیر	psv-siren	
25	آژیر فلاشر کامپکت	psv-flasher	
26	تلفن کننده مستقل هشدار روی خط ثابت همراه پیام صوتی	psv-telephone	
27	مبدل 24 به 12 ولت برای تلفن کننده	psv-reg12	
28	مبدل 24 ولت به 5 ولت برای سنسور آتش	psv-reg5	
29	باکس مستقل نصب نمایشگر	psv-box	
30			

- (۱-) گارانتی سیستم فوق از زمان نصب 1 سال میباشد
- (۲-) هزینه نصب و راه اندازی و ایاب و ذهاب در صورت نیاز خریدار به خدمات فوق به فاکتور افزوده میشود
- (۳-) برای انتخاب ردیف 3 حتما ردیف 2 که مکمل آن است باید انتخاب گردد*
- (۴-) ردیفهای 13 و 20 و 21 و 22 بهم وابستگی دارند و در زمان انتخاب باید رعایت شوند**
- (۵-) اگر قرار است نمایشگر به صورت مستقل نصب شود مکمل آن ردیف ۲۹ است***
- (۶-) **با توجه به درجه اهمیت کار از نظر میزان اعتماد و کارایی این تجهیز در صنایعی مانند**

نفت (وندور) گاز (ای پی) و نظامی (سمتا) پذیرفته شده است